

Wasserversorgung Reservoirbau

Bauherr	Wasserversorgung Pfy 8505 Pfy	
Projekt	Sanierung Reservoir Lanzenneunforn	
Technische Daten	Bausumme	ca. CHF 450'000
	Ausführung	2015 - 2016
	Speichervolumen	BR: 300 m ³ , LR: 200 m ³
Kurzbeschreibung	<p>Aufgrund des schlechten Zustandes der alten Innenbeschichtung in den beiden Reservoirkammern wurde diese komplett abgetragen und eine neue mineralische Zementmörtelbeschichtung aufgetragen. Im Weiteren wurden die alten Kammerzustiege verschlossen und stattdessen Drucktüren montiert. Nebst dem Komplettersatz der Verrohrung und Armaturen wurden Luftentfeuchter, Luftfilter sowie einige messtechnische und elektrische Ausrüstungen installiert. Die Tatsache, dass das Reservoir während den Sanierungsarbeiten ständig in Betrieb bleiben musste, erforderte eine klare Bauablaufplanung.</p>	
Ingenieurleistungen	Konzept, Projektierung, Submission, Oberbauleitung	
Referenzkontakt	Wasserversorgung Pfy Markus Tanner (Gemeinderat) 8505 Pfy	052 770 15 10

